

แบบ ปร. 5 (ก)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายศาลาอเนกประสงค์ (ช่วงที่2)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร
แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...พฤษภาคม พ.ศ.2560


แบบ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.	98,913.64	1.3749	135,996.37	
	- รวมเป็นเงิน			135,996.37	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			135,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน			135,000.00	


ราคาเฉลี่ยถนนคสล.

906.64 ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนพดล จันทูน)


.....
(นายวรวิทย์ ทองยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

2 6 พ.ค. 2560

แบบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร. 4 ไม้บันทึก.....

โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยศาลาอนเนกประสงค์ (ข้างที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ... พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานถนน คลส.								
1.1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	150.00	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.37	659.61	6,180.55	99.00	927.63	7,108.18	
1.3	หินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	22.50	620.58	13,963.05	99.00	2,227.50	16,190.55	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม.	22.50	1,775.70	39,953.25	306.00	6,885.00	46,838.25	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	ลบ.ฟ.	4.50	317.76	1,429.92	-	-	1,429.92	
1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.00	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
1.7	ไม้โครง 30%	ลบ.ฟ.	4.50	280.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3"	กก.	3.75	30.84	115.65	-	-	115.65	
1.9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.	ตร.ม.	150.00	35.00	5,250.00	5.00	750.00	6,000.00	
1.10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	กก.	118.47	21.82	2,585.02	3.30	390.95	2,975.97	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.55	42.29	150.13	-	-	150.13	
รวมยอด 1				เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์				98,913.64	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								98,913.64	
FACTOR F 1.3749								37,082.72	
ขอใช้งบประมาณ				หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์				135,996.37	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายบัณฑิต เกาทิพย์) (นายพศล จันทู) (นายเต็มศักดิ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.ศ.บ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

แบบประมาณราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร. 4 หน้าที่.../.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายศาลาอเนกประสงค์ (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานถนน คสล.								
1.1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	150.00	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.37	659.61	6,180.55	99.00	927.63	7,108.18	
1.3	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	22.50	620.58	13,963.05	99.00	2,227.50	16,190.55	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม.	22.50	1,775.70	39,953.25	306.00	6,885.00	46,838.25	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	ลบ.ฟ.	4.50	317.76	1,429.92	-	-	1,429.92	
1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.00	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
1.7	ไม้โครง 30%	ลบ.ฟ.	4.50	280.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3"	กก.	3.75	30.84	115.65	-	-	115.65	
1.9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.	ตร.ม.	150.00	35.00	5,250.00	5.00	750.00	6,000.00	
1.10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	กก.	118.47	21.82	2,585.02	3.30	390.95	2,975.97	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.55	42.29	150.13	-	-	150.13	
รวมยอด 1				เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์				98,913.64	
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน								98,913.64	
FACTOR F 1.3749								37,082.72	
ขอใช้งบประมาณ				หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์				135,996.37	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายนิพนธ์ศักดิ์ เกาทิพย์) (นายพนิต จันทน์) (นายเต็มศักดิ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.ศ.บ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

