

แบบ ปร. 5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเภทโครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต


หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

แบบเลขที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างคุระบายน้ำคสล.	336,225.91	1.2491	419,979.78	
	- รวมเป็นเงิน			419,979.78	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			419,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			419,000.00	


ราคาเฉลี่ยคุระบายน้ำ คสล.

3,999.81 ม.


ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ



(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนพดล จันทนุ)

  
  
(นายวรวิทย์ ทองยงค์)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ บร. 4 แหนท...../.....

โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คลล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานคุระบายน้ำ คลล.								
1.1.1	ดินขุดทั่วไป	ลบ.ม	77.18	-	-	99.00	7,640.33	7,640.33	
1.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	4.59	659.61	3,027.61	99.00	454.41	3,482.02	
1.1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	3.67	1,573.83	5,775.96	306.00	1,123.02	6,898.98	
1.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm <sup>2</sup>	ลบ.ม	35.30	1,775.70	62,682.21	306.00	10,801.80	73,484.01	
1.1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	157.08	317.76	49,913.74	-	-	49,913.74	
1.1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	392.70	-	-	133.00	52,229.10	52,229.10	
1.1.7	ไม้โครง 30%	ลบ.พ.	117.81	280.00	32,986.80	-	-	32,986.80	
1.1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	98.17	30.84	3,027.56	-	-	3,027.56	
1.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	2,769.49	20.67	57,245.36	3.30	9,139.32	66,384.68	
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	83.08	42.29	3,513.45	-	-	3,513.45	
1.1.11	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	431.55	22.74	9,813.45	10.00	4,315.50	14,128.95	
1.1.12	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	12.60	40.00	504.00	35.00	441.00	945.00	
1.1.13	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ฟุต.	5.00	174.02	870.10	51.58	257.90	1,128.00	
1.2	ฝ้าคุระบายน้ำ								
1.2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm <sup>2</sup>	ลบ.ม	1.05	1,775.70	1,864.49	306.00	321.30	2,185.79	
<b>รวมยอด 1</b>				<b>สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์</b>				<b>317,948.40</b>	

ลงชื่อ นิพนธ์ ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ นิพนธ์ กรรมการ ลงชื่อ นิพนธ์ กรรมการ ลงชื่อ นิพนธ์ ประธานกรรมการ  
 (นายนิพนธ์ เกาทัณฑ์) (นายนิพนธ์ จันทู) (นายนิพนธ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)  
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.บ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คลล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	3.06	317.76	972.35	-	-	972.35	
1.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	9.18	-	-	133.00	1,220.94	1,220.94	
1.2.4	ไม้โครง 30%	ลบ.พ.	2.75	280.00	770.00	-	-	770.00	
1.2.5	ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	2.29	30.84	70.62	-	-	70.62	
1.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	165.94	20.67	3,429.98	3.30	547.60	3,977.58	
1.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	4.97	42.29	210.18	-	-	210.18	
1.2.8	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	231.84	27.82	6,449.79	10.00	2,318.40	8,768.19	
1.2.9	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หน้า 2.3 มม.	กก.	53.97	28.01	1,511.70	10.00	539.70	2,051.40	
1.2.10	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	3.15	40.00	126.00	35.00	110.25	236.25	
<b>รวมยอด 2</b>								<b>18,277.51</b>	
<b>รวมยอด 1</b>								<b>317,948.40</b>	
<b>รวมยอด 2</b>								<b>18,277.51</b>	
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>								<b>336,225.91</b>	
FACTOR F 1.2491								<b>83,753.87</b>	
<b>ขอใช้งบประมาณ</b>				<b>สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์</b>				<b>419,979.78</b>	

ลงชื่อ นิพนธ์ ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ นิพนธ์ กรรมการ ลงชื่อ นิพนธ์ กรรมการ ลงชื่อ นิพนธ์ ประธานกรรมการ  
 (นายนิพนธ์ เกาทัณฑ์) (นายนิพนธ์ จันทู) (นายนิพนธ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)  
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.บ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง**

**ในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านจัดสรร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง / เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....440,000.-บาท.....
- 3.ลักษณะงาน  
โดยสังเขป - ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105.00เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 419,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
  - 5.1 ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  - 5.2 ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน  
(ตามเอกสารแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประพิช หนูเพชร	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
6.3 นายพนพล จันทนู	นายช่างโยธา ชำนาญงาน