



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยหัวหารสายใน ช่วงที่ 2

หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยหัวหารสายใน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงาน ที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 200,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวรวุฒิ ทองยศ)


นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวซีมีฝापิด ขอยห้หารสายใน ช่วงที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร
 แบบเลขที่ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือน มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคูระบายน้ำ คสล.	397,771.95	1.2509	497,572.93	
- รวมเป็นเงิน				497,572.93	
- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง				497,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			497,000.00	


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประพิศ หูปเพชร)


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเต็มศักดิ์ รักโอ)


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเสกสรร ขาวอ่อน)

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล.ล.รูปตัวยูมีฝาดัด ขอยุ่อาหารสายใน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน มกราคม ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.1	งานฝาดูระบายน้ำคสล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	2.43	2,327.10	5,654.85	306.00	743.58	6,398.43	
	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	กก.	352.45	17.19	6,058.62	4.10	1,445.05	7,503.66	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	17.82			133.00	2,370.06	2,370.06	
	ไม้แบบคีด 50 %	ตร.ม.	8.91	280.00	2,494.80			2,494.80	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.57	47.67	504.04			504.04	
	ตะปู	กก.	4.46	30.84	137.39			137.39	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	ท่อน	3.00	750.00	2,250.00			2,250.00	
	เหล็กฉาก 75x75x6 มม. ฝาดูระบายน้ำ	ท่อน	20.00	1,205.61	24,112.20			24,112.20	
	ค่าแรงเชื่อมฝาดูระบายน้ำ	กก.	-						
	สีกันสนิม	ตร.ม.	18.00	40.00	720.00	35.00	630.00	1,350.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานฝาดูระบายน้ำ(ยกยอดไป2)							47,120.58	
	สรุปงานก่อสร้างทั้งโครงการ								
	รวมยอดยกไป1							350,651.36	
	รวมยอดยกไป2							47,120.58	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							397,771.95	
	FACTOR F 1.2509							99,800.98	
	รวมงานก่อสร้างทั้งโครงการ							497,572.93	
	ขอตั้งงบประมาณ							497,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเสกสรร ชาวอ่อน)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายประพิช หนูเพชร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล.ล.รูปตัวยูมีฝาดัด ขอยุ่อาหารสายใน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน มกราคม ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	งานตัดฝาด้าน คสล.	ตร.ม.	98.07	-	-	70.00	6,864.90	6,864.90	วิธีอื่นไป
	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	109.28	-	-	17.11	1,869.78	1,869.78	
	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	ลบ.ม.	4.91	766.05	3,761.31	91.00	446.81	4,208.12	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.91	2,214.95	10,875.40	306.00	1,502.46	12,377.86	
	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	45.53	2,327.10	105,952.86	306.00	13,932.18	119,885.04	
	ไม้แบบคีด 25 %	ตร.ม.	77.94	280.00	21,822.50	-	-	21,822.50	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	311.75	-	-	133.00	41,462.75	41,462.75	
	ไม้โครงยึดไม้แบบ (คีด 30%)	ลบ.ฟ.	93.53	400.00	37,410.00	-	-	37,410.00	
	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	กก.	3,201.77	17.19	55,038.43	4.10	13,127.26	68,165.68	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	96.05	47.67	4,578.85	-	-	4,578.85	
	ตะปู	กก.	77.94	30.84	2,403.59	-	-	2,403.59	
	ท่อ PVC คก. 2.0" ชั้น 8.5	ท่อน	7.00	176.17	1,233.19	-	-	1,233.19	
	เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	ท่อน	19.00	1,205.61	22,906.59	-	-	22,906.59	
	สีทากันสนิม	ตร.ม.	17.10	40.00	684.00	35.00	598.50	1,282.50	
	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ 0.60 ม.	บ่อ	2.00	2,090.00	4,180.00	-	-	4,180.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							350,651.36	
	รวมยอดยกไป1							350,651.36	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเสกสรร ชาวอ่อน)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายประพิช หนูเพชร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยหัวหารสายใน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดุสิต จังหวัดภูเก็ต
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....686,000.-.....บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 140.10 เมตร และจำนวนบ่อพัก
คสล. จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน.....497,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - 5.2 ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน
(ตามเอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประพิศ หนูเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - 6.3 นายเสกสรร ขาวอ่อน นายช่างโยธา